

<b>MŠ ČESKÁ - REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
popis	cena
Zemní práce kompletně vč.výkopů pro přípojky	306 000,00 Kč
Základy	380 000,00 Kč
Zdivo	470 000,00 Kč
Strop betonové panely	236 000,00 Kč
Střešní plášť vč.tepelné izolace 30cm	420 000,00 Kč
Omítky vnitřní	254 000,00 Kč
Fasáda vč.tepelné izolace 15cm	226 000,00 Kč
Klempířské prvky	20 000,00 Kč
Hrubé podlahové konstrukce	89 000,00 Kč
Izolace proti vodě ( radon, sokl, parozábrana )	192 000,00 Kč
Izolace tepelné ( základy, podlaha 12cm )	155 000,00 Kč
Dveře interiérové	180 000,00 Kč
Okna a vstupní dveře ( dřevěné, trojsklo, bezpečnostní )	326 000,00 Kč
Obklady a dlažby	183 000,00 Kč
Podlaha PVC	76 000,00 Kč
Výmalba	36 000,00 Kč
Lešení, přesuny hmot, úklid	150 000,00 Kč
<b>Stavba celkem bez DPH</b>	<b>3 699 000,00 Kč</b>
Zdravotechnika	165 000,00 Kč
Ústřední topení	310 000,00 Kč
Kanalizace bez přípojek vč.vsaku NIDAPLAST	97 000,00 Kč
Elektroinstalace	155 000,00 Kč
<b>Technologie celkem bez DPH</b>	<b>727 000,00 Kč</b>
Chodníky a zpevněné plochy	290 000,00 Kč
Pergola	80 000,00 Kč
Oplocení vč. brány a branky	55 000,00 Kč
<b>Venkovní konstrukce bez DPH</b>	<b>425 000,00 Kč</b>
<b>Přípojky bez zemních prací</b>	<b>180 000,00 Kč</b>
<b>MŠ celkem bez DPH</b>	<b>5 031 000,00 Kč</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>1 006 200,00 Kč</b>
<b>MŠ celkem včetně DPH 20%</b>	<b>6 037 200,00 Kč</b>

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 23.1.2012

Stavba : 2012/002

Mateřská školka v České

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	14 %	0,00
DPH	14 %	0,00
Základ pro DPH	20 %	5 007 709,00
DPH	20 %	1 001 542,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>6 009 251</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
001 MŠ	6 009 251	0	5 007 709	1 001 542	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>6 009 251</b>	<b>0</b>	<b>5 007 709</b>	<b>1 001 542</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
001	000248 Mateřská školka	5 640 395	0	4 700 329	940 066	93,9
001	000249 Přípojky	368 856	0	307 380	61 476	6,1
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>6 009 251</b>	<b>0</b>	<b>5 007 709</b>	<b>1 001 542</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6,1	305 855	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	7,4	369 664	0	0	0	0
27 Základy	0,2	10 614	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	7,9	397 593	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1,4	70 544	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	4,7	235 937	0	0	0	0
44 Zastřešení	8,4	420 023	0	0	0	0
5 Komunikace	5,8	290 310	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	5,1	253 549	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	4,5	225 081	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1,8	88 609	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0,1	6 395	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	3,8	0	192 092	0	0	0
713 Izolace tepelné	3,1	0	154 562	0	0	0

720	Zdravotechnická instalace	1,4	0	69 000	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	1,6	0	80 665	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	4,5	0	225 000	0	0	0
723	Vnitřní plynovod	0,9	0	45 000	0	0	0
730	Ústřední vytápění	6,2	0	310 000	0	0	0
741	Elektroinstalace	3,0	0	152 432	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	1,6	0	80 000	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0,4	0	20 000	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	10,1	0	505 820	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	1,1	0	54 500	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	1,7	0	86 702	0	0	0
776	Podlahy povlakové	1,5	0	76 000	0	0	0
781	Obklady keramické	1,9	0	96 389	0	0	0
784	Malby	0,7	0	35 618	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	0,4	20 675	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0,8	41 522	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1,7	87 557	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>100,0</b>	<b>2 823 928</b>	<b>2 183 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>000248</b>	<b>Mateřská školka</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>001</b>	<b>MŠ</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>2012/002</b>	<b>Mateřská školka v České</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	2 674 108	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	2 026 221	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	4 700 329	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		4 700 329	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		4 700 329	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %			4 700 329 Kč
DPH	20,0 %			940 066 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>5 640 395 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2012/002 Mateřská školka v České	Rozpočet :	000248
Objekt :	001 MŠ	Mateřská školka	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	156 036	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	369 664	0	0	0	0
27 Základy	10 614	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	397 593	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	70 544	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	235 937	0	0	0	0
44 Zastřešení	420 023	0	0	0	0
5 Komunikace	290 310	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	253 549	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	225 081	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	88 609	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	6 395	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	20 675	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	41 522	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	87 557	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	192 092	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	154 562	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	69 000	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	28 105	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	165 000	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	310 000	0	0	0
741 Elektroinstalace	0	152 432	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	80 000	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	20 000	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	505 820	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	54 500	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	86 702	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	76 000	0	0	0
781 Obklady keramické	0	96 389	0	0	0
784 Malby	0	35 618	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 674 108</b>	<b>2 026 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 700 329	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 700 329	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 700 329	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 700 329	0
Zařízení staveniště	0	0,0	4 700 329	0
Provoz investora	0	0,0	4 700 329	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	4 700 329	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 700 329	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2012/002 Mateřská školka v České	Rozpočet: 000248
Objekt :	001 MŠ	Mateřská školka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	184-01	Ruční dočištění základové spáry	m2	64,39	42,00	2 704,46
2	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	75,76	625,00	47 350,00
3	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	75,76	177,00	13 409,52
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	75,76	55,10	4 174,38
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	68,26	164,00	11 194,64
6	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných	m3	332,50	106,00	35 245,00
7	121100001RA0	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení	m3	180,00	208,00	37 440,00
8	131100010RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4	m3	13,00	347,50	4 517,50
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>156 035,50</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
9	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 (B 20)	m3	39,90	2 790,00	111 321,00
10	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	11,45	517,00	5 917,07
11	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	11,45	78,00	892,71
12	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100	t	1,35	32 210,00	43 354,66
13	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm výplň tvárníc betonem C 16/20	m2	73,95	1 184,00	87 550,88
14	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20 (B 20)	m3	32,20	2 790,00	89 826,84
15	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	1,09	28 320,00	30 800,83
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>369 663,99</b>
<b>Díl: 27</b>		<b>Základy</b>				
16	270-01	D+M Zemnicí pásek	m	123,42	86,00	10 613,95
	<b>Celkem za</b>	<b>27 Základy</b>				<b>10 613,95</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
17	311238114R00	Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm	m2	245,29	957,00	234 742,53
18	311238123R00	Zdivo POROTHERM 25 AKU SYM P15 na MVC 5, tl.250 mm	m2	12,38	1 444,00	17 869,50
19	311238124R00	Zdivo POROTHERM 25 AKU SYM P20 na MC 10, tl.250 mm	m2	5,00	1 484,00	7 420,00
20	317168121R00	Překlad POROTHERM plochý 145x71x1000 mm	kus	1,00	220,50	220,50
21	317168122R00	Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm	kus	7,00	297,50	2 082,50
22	317168124R00	Překlad POROTHERM plochý 145x71x1750 mm	kus	1,00	381,50	381,50
23	317168125R00	Překlad POROTHERM plochý 145x71x2000 mm	kus	1,00	422,50	422,50
24	317168130R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 mm	kus	3,00	311,00	933,00
25	317168131R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm	kus	21,00	393,00	8 253,00
26	317168132R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm	kus	9,00	458,00	4 122,00
27	317168133R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm	kus	3,00	568,00	1 704,00
28	317168135R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2250 mm	kus	3,00	824,00	2 472,00
29	317168137R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2750 mm	kus	6,00	1 094,00	6 564,00
30	317168138R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3000 mm	kus	3,00	1 165,00	3 495,00
31	317168139R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3250 mm	kus	3,00	1 244,00	3 732,00
32	317238121R00	Nadezdívka překladů š. 140 mm na MVC 5	m	13,50	129,50	1 748,25
33	317941125RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší včetně dodávky profilu I č.24	t	0,81	33 580,00	27 290,47
34	342248112R00	Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm	m2	19,56	557,00	10 892,14
35	342248114R00	Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5 tl. 14 cm	m2	87,67	604,00	52 953,47
36	342264051RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	16,95	560,00	9 492,00
37	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	6,15	130,50	802,58
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>397 592,92</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2012/002 Mateřská školka v České	Rozpočet: 000248
Objekt :	001 MŠ	Mateřská školka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
38	417321313R00	Ztužující pásy a věnce, železobeton B 20 (C 16/20)	m3	10,99	3 015,00	33 122,79
39	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	85,02	287,50	24 443,25
40	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	85,02	60,80	5 169,22
41	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,27	28 760,00	7 808,34
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>70 543,60</b>
<b>Díl: 41</b>		<b>Stropy a stropní konstrukce</b>				
42	410-01	D+M panelů SPIROL	soub.	1,00	235 937,00	235 937,00
	<b>Celkem za</b>	<b>41 Stropy a stropní konstrukce</b>				<b>235 937,00</b>
<b>Díl: 44</b>		<b>Zastřešení</b>				
43	440-01	D+M střešního pláště vč. tepelné izolace	soub.	1,00	420 023,00	420 023,00
	<b>Celkem za</b>	<b>44 Zastřešení</b>				<b>420 023,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
44	591050020RAA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad šterkopísek dlažba přírodní tloušťka 8 cm	m2	108,00	1 262,00	136 296,00
45	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkopísek dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	110,00	819,00	90 090,00
46	596100030RAC	Chodník z dlažby betonové, podklad šterkopísek dlažba HBB 40 x 40 x 5 cm	m2	84,00	761,00	63 924,00
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>290 310,00</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
47	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	53,63	34,10	1 828,78
48	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	215,01	411,00	88 369,11
49	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	517,74	271,50	140 565,05
50	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	70,35	59,60	4 192,86
51	622405941U00	KZS začíšťovací okenní lišta	m	90,55	154,00	13 944,70
52	55348398	Lišta rohová 30/30 l = 1000 mm	m	80,90	57,46	4 648,66
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>253 549,16</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
53	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	53,63	34,20	1 834,15
54	622405941U00	KZS začíšťovací okenní lišta	m	90,55	154,00	13 944,70
55	622421397RT1	Zateplovací systém Terranova EPS 70 F tl. 140 mm omítka akrylátová, spotřeba 2,2 kg/m2	m2	191,40	1 031,00	197 328,25
56	622421655R00	Zateplovací systém PROFÍ, extrud. polystyren 100mm	m2	16,47	727,00	11 973,69
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>225 080,78</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
57	632441111R00	Potěr Anhyment AE 20 tl. 35 mm	m2	231,96	340,50	78 982,38
58	632441112R00	Potěr Anhyment AE 20, přípl.zkd 5 mm	m2	231,96	28,20	6 541,27
59	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů	m2	231,96	13,30	3 085,07
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>88 608,72</b>
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
60	642941111RT2	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva jednostranné pouzdro 700/1970 mm	kus	1,00	6 395,00	6 395,00
	<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>6 395,00</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
61	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	284,00	72,80	20 675,20
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>20 675,20</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
62	941941031RT4	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení SPRINT	m2	245,03	32,90	8 061,32
63	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení SPRINT	m2	245,03	39,10	9 580,48

## Položkový rozpočet

Stavba :	2012/002 Mateřská školka v České	Rozpočet: 000248
Objekt :	001 MŠ	Mateřská školka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení SPRINT	m2	245,03	24,00	5 880,60
65	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	231,96	77,60	18 000,10
		<b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>41 522,50</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
66	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	405,36	216,00	87 557,13
		<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>87 557,13</b>
<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					
67	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	514,44	14,00	7 202,16
68	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	59,03	25,30	1 493,37
69	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	248,44	74,70	18 558,47
70	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	266,00	149,50	39 767,00
71	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	31,58	88,80	2 803,99
72	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	27,45	173,50	4 762,58
73	711152111RU5	Izolace proti vlhkosti svislá samolepicím pásem včetně pásu Elastolep extra AI	m2	10,55	247,00	2 605,85
74	711482020RZ1	Izolační systém Technodren, svisle včetně dodávky fólie Technodren a doplňků	m2	76,30	241,50	18 426,45
75	62852601	Pás asfaltový Paraelast PV S 42 šedý	m2	322,02	131,86	42 461,43
76	62856000	Pás asfalt. modifikovaný Radonelast	m2	339,05	137,51	46 622,77
77	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	1 847,04	4,00	7 388,16
		<b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>				<b>192 092,22</b>
<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>					
78	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	231,96	31,10	7 213,96
79	713131145U00	Izol tep stěn a zákl lepením bodově	m2	76,30	89,80	6 851,74
80	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	231,96	30,50	7 074,78
81	283754900	Deska polystyrenová BACHL EPS 150 S tl. 60 mm	m2	533,51	157,80	84 187,56
82	283763516	Deska XPS Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 100 mm	m2	87,75	483,92	42 461,56
83	58556625.A	Tevamin tmel - lepicí a stěrkový tmel	kg	305,20	12,26	3 741,75
84	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 515,31	2,00	3 030,63
		<b>Celkem za 713 Izolace tepelné</b>				<b>154 561,98</b>
<b>Díl: 720</b>	<b>Zdravotechnická instalace</b>					
85	720-01	D+M vsakovacích jímek NIDAPLAST	soub	1,00	69 000,00	69 000,00
		<b>Celkem za 720 Zdravotechnická instalace</b>				<b>69 000,00</b>
<b>Díl: 721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>					
86	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	11,00	373,00	4 103,00
87	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	25,50	422,50	10 773,75
88	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	28,50	377,50	10 758,75
89	721176242R00	Potrubí KG (svislé) DN 100 x 3,2 mm	m	3,00	242,00	726,00
90	721176243R00	Potrubí KG (svislé) DN 125 x 3,2 mm	m	6,00	290,50	1 743,00
		<b>Celkem za 721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>28 104,50</b>
<b>Díl: 722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>					
91	722-01	D+M ZTI vč.rozvodů vody	soub.	1,00	165 000,00	165 000,00
		<b>Celkem za 722 Vnitřní vodovod</b>				<b>165 000,00</b>
<b>Díl: 730</b>	<b>Ústřední vytápění</b>					
92	730-01	D+M Ústřední vytápění	soubor	1,00	310 000,00	310 000,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	2012/002 Mateřská školka v České	Rozpočet: 000248
Objekt :	001 MŠ	Mateřská školka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>730 Ústřední vytápění</b>				<b>310 000,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>741</b>	<b>Elektroinstalace</b>				
93	741-01	D+M Elektroinstalace	soubor	1,00	152 432,35	152 432,35
	<b>Celkem za</b>	<b>741 Elektroinstalace</b>				<b>152 432,35</b>
<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				
94	762-01	D+M Pergoly	soub.	1,00	80 000,00	80 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>80 000,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
95	764-02	D+M klempířských prvků,Zn plech	soub.	1,00	20 000,00	20 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>20 000,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
96	766-02	D+M vnitřních dveří	soub	1,00	172 000,00	172 000,00
97	766694112R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	6,00	155,00	930,00
98	766-01	D+M eurookna a dveří vč. kování	soub.	1,00	325 868,00	325 868,00
99	61187550	Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm	m	6,80	296,11	2 013,55
100	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	5 008,12	1,00	5 008,12
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>505 819,66</b>
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
101	767-01	D+M drátěného plotu v.1,8m	m	59,00	500,00	29 500,00
102	767-02	D+M brány a branky	soub.	1,00	25 000,00	25 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>54 500,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
103	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	73,47	107,00	7 861,29
104	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	73,47	15,80	1 160,83
105	771130112R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 150 mm	m	30,00	57,80	1 734,00
106	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm	m2	73,47	278,00	20 424,66
107	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	84,60	63,70	5 389,02
108	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	77,97	25,00	1 949,25
109	23521331	Supergrund D4 Murexin	kg	14,69	104,10	1 529,65
110	58581983	Nivelační hmota Murexin	kg	264,49	34,16	9 035,05
111	58583201.A	Keraflex tmel lepicí práškový	kg	367,35	28,36	10 418,05
112	58583206.A	Keracolor GG spárovací hmota spára 4-15 mm Mapei	kg	36,74	21,36	784,66
113	59764206	Dlažba Taurus Granit matná 300x600x9 mm	m2	89,67	239,87	21 508,06
114	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	817,95	6,00	4 907,67
	<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>86 702,18</b>
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
115	777-01	Marmoleum D+M	m2	1,00	76 000,00	76 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>76 000,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
116	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	105,60	15,80	1 668,48
117	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	105,60	359,50	37 963,20
118	781419706RT2	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	105,60	24,60	2 597,76
119	23521331	Supergrund D4 Murexin	kg	21,12	104,10	2 198,59
120	58583201.A	Keraflex tmel lepicí práškový	kg	528,00	28,36	14 974,08
121	58583205.A	Keracolor FF spárovací hmota spára do 6mm	kg	52,80	25,36	1 339,01
122	597813522	Obkládačka Color One 14,8x14,8 sv. oranž mat	m2	121,44	268,19	32 568,99
123	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	933,10	3,30	3 079,23
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>96 389,35</b>
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
124	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	644,10	16,10	10 369,93

## Položkový rozpočet

Stavba :	2012/002 Mateřská školka v České	Rozpočet: 000248
Objekt :	001 MŠ	Mateřská školka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
125	784165312R00	Malba tekutá HET Junior, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	644,10	39,20	25 248,52
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>				<b>35 618,45</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	000249	<b>Přípojky</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>001</b>	<b>MŠ</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>2012/002</b>	<b>Mateřská školka v České</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	149 820	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	157 560	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	307 380	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		307 380	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		307 380	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %			307 380 Kč
DPH	20,0 %			61 476 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>368 856 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2012/002 Mateřská školka v České	Rozpočet :	000249
Objekt :	001 MŠ	Přípojky	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	149 820	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	52 560	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	60 000	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	45 000	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>149 820</b>	<b>157 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	307 380	0
Oborová přírážka	0	0,0	307 380	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	307 380	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	307 380	0
Zařízení staveniště	0	0,0	307 380	0
Provoz investora	0	0,0	307 380	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	307 380	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	307 380	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2012/002 Mateřská školka v České	Rozpočet: 000249
Objekt :	001 MŠ	Přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	79,00	625,00	49 375,00
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	79,00	177,00	13 983,00
3	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	110,00	248,50	27 335,00
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	110,00	23,60	2 596,00
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	189,00	55,10	10 413,90
6	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	152,25	95,80	14 585,55
7	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	36,75	858,00	31 531,50
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>149 819,95</b>
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
8	721176127R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 3,9 mm	m	80,00	657,00	52 560,00
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>52 560,00</b>
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
9	722-01	D+M přípojky vody	soub.	1,00	60 000,00	60 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>60 000,00</b>
<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				
10	723-01	D+M přípojky plynu	soub.	1,00	45 000,00	45 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>723 Vnitřní plynovod</b>				<b>45 000,00</b>